

Lavori sui dissesti in riva Ca' Genova

LA MANUTENZIONE

VENEZIA Al via il consolidamento del muro di sponda sulla riva di calle Ca' Genova. Sono iniziati ieri i lavori di consolidamento del muro di sponda sulla riva della calle che affianca palazzo Pisani, sul Canal Grande. L'intervento durerà circa due settimane, necessario per riparare alcuni gravi dissesti (fessure e voragini) riscontrati sul muro di sponda e sulla pavimentazione, riconducibili all'azione delle maree e delle correnti generate dal traffico acqueo. I lavori, inseriti nell'ambito delle attività della gestione territoriale Venezia nord, ha reso noto Insula, sa-

ranno eseguiti seguendo il criterio di consolidare, adattare e reimpiegare tutti i materiali lapidei costituenti la pavimentazione, il coronamento e il paramento lato acqua della sponda, ponendo rimedio ai cedimenti della riva. Dopo l'ispezione del paramento murario con l'assistenza di personale sub, da ieri è partito l'intervento di risanamento che comporterà: la realizzazione di una piattaforma di lavoro, la rimozione della pavimentazione, il rifacimento della fondazione danneggiata, il restauro e posa degli scalini in pietra, il consolidamento del corpo murario e la posa in opera della pavimentazione a giunto fugato.



LA RIVA Lo stato dei masegni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

